

Gemeinde Allensbach, Erdarbeiten und Verlegung Wasserleitung und Leerrohr  
i.Z. Neubau Radweg Kaltbrunn bis Gemeinmärkhof

## Kostenschätzung

### 1. Erdarbeiten ab Erdplanum Radweg

1.1	Grabenaushub u. -verfüllung	1.600 m <sup>3</sup>	50,00 €	80.000,00 €
1.2	Separieren und Entsorgung Überschuss	1.200 t	20,00 €	24.000,00 €
1.3	Sand für Leitungszone	600 m <sup>3</sup>	45,00 €	27.000,00 €
	<b>Zwischensumme</b>			<b>131.000,00 €</b>

### 2. Rohrlieferung und Verlegung

2.1	Wasserleitung HD-PE DA 125 x 11,4	2.400 m	20,00 €	48.000,00 €
2.2	Anschlüsse an Bestand, Formstücke	2 St	2.000,00 €	4.000,00 €
2.3	Spühlhydrant am Tiefpunkt	4 St	3.000,00 €	12.000,00 €
2.4	Entlüftung am Hochpunkt	4 St	3.000,00 €	12.000,00 €
	<b>Zwischensumme</b>			<b>76.000,00 €</b>

**Summe netto**

**207.000,00 €**

Aufgestellt:

Singen-Hausen, den 07.03.2024

**INGENIEURBÜRO ANDREAS BAUR**  
Zum Aachweg 6, 78224 Singen-Hausen  
07731/96 96 88-0, info@ing-baur.de