

Gemeinde Allensbach  
Leerrohrverlegung

Ausbau Strandweg, Stichstraße 3

Kostenanschlag 22.02.2022

Pos.	Leistung	Menge	Einheit	EP	Summe
<b>5</b>	<b>Erdarbeiten Leerrohre Stichstraße 3</b>				
5.1	Baustelleneinrichtung	1,00	Stück	400,00 €	400,00 €
5.2	Ausheben des Leerrohrgrabens	65,00	m	25,00 €	1.625,00 €
5.3	Liefern und einbauen der Rohrumhüllung	22,00	m <sup>3</sup>	35,00 €	770,00 €
5.4	Abtransport unbrauchbarem Materials	22,00	m <sup>3</sup>	28,00 €	616,00 €
5.5	Liefern und verlegen von Leerrohren DN 150	65,00	m	28,00 €	1.820,00 €
	Zwischensumme				5.231,00 €
5.6	Planung, Bauüberwachung				1.155,56 €
	Summe Leerrohre netto				6.386,56 €
5.7	19 % Mehrwertsteuer				1.213,45 €
<b>5</b>	<b>Erdarbeiten Leerrohre Straße 3 brutto</b>				<b>7.600,00 €</b>
	Ermittlung Ing.-Honorar gemeinsam mit Stichstraße 1				